



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA-MG

OBRA: Execução de ponte em estrutura mista (concreto e metal) sobre o Rio São João, ligando Ibiá/MG a Serra do Salitre/MG, em regime de empreitada por preço global, visando melhorar a mobilidade e segurança rural.

LOCAL: Estrada Vicinal - Zona Rural de Ibia & COORDENADAS: 19°19'42"S 46°33'53"W

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:

SICOR-MG: Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais - Região Triângulo e Alto Paranaíba - C/ Desoneração - Referência: 10/2025 - Vigência: 31/10/2025 - Publicado em: 30/12/2025

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Belo Horizonte - MG - C/ Desoneração - Referência: 12/2025 - Data da Emissão 09/01/2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QNT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI
10.1			BARREIRA NEW JERSEY				
	CPD	00.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY SIMPLES - 810 MM. AF_03/2022	M			R\$ 391,73

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	
SINAPI	102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	CHP	0,0068	R\$ 29,26	R\$ 0,20
SINAPI	102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	CHI	0,0423	R\$ 26,48	R\$ 1,12
SINAPI	92923	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,5313	R\$ 10,23	R\$ 5,44
SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,93	R\$ 13,68	R\$ 81,12
SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,0264	R\$ 15,27	R\$ 15,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4474	R\$ 22,37	R\$ 10,01
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2021	R\$ 30,25	R\$ 6,11
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5944	R\$ 29,80	R\$ 47,51
SINAPI-I	1347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	UN	1,68	R\$ 63,64	R\$ 106,92
SINAPI-I	39397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METÁLICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	L	0,055	R\$ 15,34	R\$ 0,84
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	0,206	R\$ 566,96	R\$ 116,79

IBIÁ, 22 DE JANEIRO DE 2026

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 76467/D