

COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PRÉ-LAJE TIPO 1 - PONTE EM IBIÁ/MG								
Premissa		Valor						
Unidade da composição		m²						
Dimensão da peça		0,50 x 1,24 x 0,08 m						
Área por peça		0,620						
Quantidade de peças		68,00						
DMT Belo Horizonte → Ibiá		323,00						
Condição		Preços sem BDI; base desonerada						
Código	Fonte/Base	Descrição	Un.	Coeficiente	PU (R\$)	Custo parcial (R\$/m²)	Data-base	Observação
ED-49620	SEINFRA/SETOP-MG c/ desoneração	Concreto fck 30 MPa	m³	0,08	856,86	70,61	10/2025	
RO-00540	SETOP/SICOR-MG	Aço CA-50	kg	11,45	9,90	113,38	2025	
COTAÇÃO 2026	Referência pública de aquisição	Treliça TR12646	m	1,92	13,50	25,91	2026	
RO-1406#14	DER-MG / CPU	Forma pré-laje	m²	1,00	26,25	26,25	01/2025	
3806426	DER-MG / SICRO	Lançamento c/ guindauto	t	0,21	84,21	17,30	03/2026	
CPU DER-MG	DER-MG / CPU	Transporte pré-laje	t.km	66,34	2,70	179,13	09/2024	Coeficiente = peso da peça (t/m²) x DMT
TOTAL SEM BDI (R\$/m²)						432,57		
Resumo por peça		Valor						
Custo por m² (R\$)		432,57						
Área da peça (m²)		0,62						
Custo por peça (R\$)		268,19						
HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 76.467/D				OBSERVAÇÃO: A presente foi elaborado por responsável técnico da empresa, Invert Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.576.333/0001-66, credenciada junto ao CIMINAS, no âmbito da contratação mantida pelo Município de Ibiá/MG – PAL nº 079/2026, Dispensa nº 019/2026. O conteúdo técnico foi analisado, aprovado e integralmente ratificado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, passando a constituir referência técnica oficial para instrução da contratação.				