SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DR. JOSÉ OLIMPIO DIAS
ENDEREÇO: IBIÁ/MG
ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ

COMPOSIÇÃO 01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO				M²
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CONSUMO	PREÇO UNIT. P/ 1 KG	PREÇO TOTAL
INSUMO	ORCAMENTO 01	TOLDO CAPOTA P/ JANELA	m²	1.0000	R$ 600,00	R$ 600,00
COMPOSICÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.0000	R$ 24,25	R$ 97,00
					TOTAL COMPOSIÇÃO	R$ 697,00
					TOTAL PARA 2,4m²	R$1.672,80

Orcamento	R$/m²	Link
1	R$ 600,00	https://www.mercadolivre.com.br/toldo-capota-para-janela-200-x--120-cm/up/MLBU603584736?pdp_filters=item_id%3AMLB2907192526&from=gshop&matt_tool=14981493&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354301&matt_ad_group_id=173090583076&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727882731498&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=245114169&matt_product_id=MLBU603584736&matt_product_partition_id=2391982728395&matt_target_id=pla-2391982728395&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354301&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354301&gbraid=0AAAAAD93qcCv9vnLdhiSz8J9jZXQrgBf4&gclid=Cj0KCQjwmunNBhDbARIsAOndKpn1sM0sdtiyyEpaIKQIqCpM8js3WSTkzQGKg0Pw5QNnFOYOcninun8aAl1tEALw_wcB
2	R$ 572,00	https://www.mercadolivre.com.br/toldo-fixo-para-porta-ou-janela-em-lona-160x070x030/up/MLBU1123880612
3	R$ 300,00	https://www.leroymerlin.com.br/toldo-retratil-poliester-manual-verde-2,50x2,50m-balcony-naterial_90948312?region=outros&region_id=42200&gad_source=4&gad_campaignid=23143883021&gbraid=0AAAAADkzLZ6HVE5PcvcN06ILcZWY-spCB&gclid=Cj0KCQjwj47OBhCmARIsAF5wUEF4N6eFlY_KtMlRS_hF9ZGUMiWI-f-JZJmYEFUSRUWn7axRyInAy-UaAgsaEALw_wcB

COMPOSIÇÃO 02		IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (SIKATOP 100 + VIAPLUS 7000), 2 DEMÃOS CADA				M²
TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CONSUMO	PREÇO UNIT. P/ 1 KG	PREÇO TOTAL
INSUMO	ORCAMENTO 01	SIKATOP 100 18kg	KG	2.5000	R$ 3,27	R$ 8,18
INSUMO	ORCAMENTO 02	VIAPLUS 7000 18kg	KG	3.5000	R$ 14,42	R$ 50,48
COMPOSICÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.3000	R$ 24,25	R$ 7,28
					TOTAL COMPOSIÇÃO	R$ 65,94

IBIÁ 28 DE JULHO DE 2026

____
HELVECIO EUSTAQUIO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 76.467/D

OBSERVAÇÃO: A presente foi elaborado por responsável técnico da empresa, Invert Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ n° 17.576.333/0001-66, credenciada junto ao CIMINAS, no âmbito da contratação mantida pelo Município de Ibiá/MG – PAL nº