SECRETARIA MUNICIPAL
E INFRAESTRUT
Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obr


OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DE IBIÁ/MG


ENDEREÇO: IBIÁ/MG

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA

COMPOSIÇÃO 01	**PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, EM AÇO GALV RAIADAS, CHAPA 24, COMPLETA, INCLUSIVE GUIA CAVALETE, FECHADURAS, MOTOR ELÉTRICO, SIS BOTOEIRA DE COMANDO, INSTALAÇÃO, REGULAC**

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO	ED-14674	PORTA AÇO DE ENROLAR, TIPO LÂMINA RAIADA, COM ABERTURA MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS E FITAS, EXCLUSIVE FECHADURAS LATERAIS
INSUMO	ORÇAMENTO 02	KIT MOTOR ELÉTRICO PARA PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA, DIMENSIONADO CONFORME O PESO DA PORTA, INCLUINDO BOTOEIRA DE ACIONAMENTO
SERVIÇO	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES





IBIÁ 05 DE NOVEMBRO DE 2026

_____

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 76.467/D

. DE OBRAS
URA
950-000 - Ibiá-MG
ras@ibia.mg.gov.br

VANIZADO, COM LÂMINAS S LATERAIS, EIXO, SOLEIRA, TEMA DE ACIONAMENTO, GEM E TESTES.			UM
UNID	**CONSUMO**	**PREÇO UNIT. P/ 1 UN**	**PREÇO TOTAL**
M²	5,1000	R$ 317,49	R$ 1.619,20
UNID	1,0000	R$ 1.016,30	R$ 1.016,30
H	4,0000	R$ 34,12	R$ 136,48
	TOTAL COMPOSIÇÃO		**R$ 2.771,98**

